

Załącznik nr 1

Program działania przy zabytku „Park Podworski w Mierkiniach”

Autor:

Teresa Świerubska

Park Dworski w Mierkiniach (osada Stara Hańcza) od 1988 roku wpisany jest do rejestru zabytków w celu zachowania pozostałości ruin zabudowań dworskich oraz założeń parkowych. Pozostałości zieleni założeń dworskich, szczególnie ponad stuletnia dwustronna aleja lipowa, to jeden z niewielu fragmentów starodrzewu na terenie SPK. Część okazałych drzew została objęta ochroną w postaci pomnika przyrody. W latach 2013-2014 przeprowadzono przedsięwzięcia pn. „Renowacja zabytkowego parku podworskiego w Starej Hańczy”, w ramach którego przeprowadzono m.in.. prace pielęgnacyjne w drzewostanie (cięcia sanitarne, wiązania w koronach drzew, usuwanie odrośli i samosiewów zakłócających ciągi widokowe. Zielen parku jest pod stałą opieką zarządcy (Suwalski Park Krajobrazowy), pomimo tego, sędziwy wiek drzew sprzyja kolejnym ubytkom w koronach i postępującej degradacji zabytkowych alei.

W celu utrzymania walorów przyrodnicze parku należy stale uzupełniać drzewostan o młode drzewka, które będą zastępować stare - w przypadkach ich naturalnej śmierci. Proponujemy zasadzenie:

- a) 32 drzew głogu dwuszyjkowego w wieku min. 10 lat,
 - b) 21 drzew i krzewów rodzimych gatunków zróżnicowanych wiekowo (5-10 lat).
- Proponowane gatunki: jarzab pospolity, kalina koralowa, dereń świdwa, głóg jednoszyjkowy, lipa drobnolistna, klon zwyczajny, jesion wyniosły, świerk pospolity, sosna zwyczajna, brzoza brodawkowata, brzoza omszona, grab pospolity, porzecza czarna, trzmielina pospolita, trzmielina brodawkowata, dąb szypułkowy, grusza pospolita, wiśnia ptasia, jabłoń dzika, jałowiec pospolity, cis pospolity, wiąz polny.

Ponadto w ramach działań planowane jest wyposażenie parku podworskiego w elementy służące ochronie przyrody, tj. budki lęgowe dla różnych gatunków ptaków - 5 szt., domki – letnie kryjówki dla nietoperzy (3 szt.), domki dla wiewiórek (2 szt.), schronienia i miejsca do wygrzewania się gadów (ułożenie karp drzew, kamieni i ziemi) – 4 szt., ułożenie kłód martwego drewna dla organizmów saproksylicznych – 3 szt.

Planowane nasadzenia i elementy służące ochronie przyrody zostaną wykonane w ramach zadania „Promocja ochrony różnorodności biologicznej i przyrodniczej Suwalskiego Parku Krajobrazowego poprzez modernizacja ścieżki edukacyjnej „Opowieści Turtula” i inne działania wspierające ochronę przyrody” aplikowanego o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, działanie 6.3.






Planowany termin realizacji: do 31 grudnia 2023 roku.

Drzewa i krzewy zostaną posadzone zgodnie z załączonym projektem.

D Y R E K T O R
Suwalskiego Parku Krajobrazowego
mgr Teresa Świerubska

UZUPEŁNIENIE DO PROGRAMU DZIAŁAŃ PRZY ZABYTKU „PARK PODWORSKI W MIERKINIACH” (część graficzna)

1. Przykłady budek lęgowych dla ptaków

TYP A1	SOSONÓWKA, CZUBATKA, MAZUREK, MUCHÓWKA ŻAŁOBNA	28 mm		a - 40-60 mm b - 210 mm c - 240 mm d - 110x110 mm
TYP A	WSZYSTKIE SIKORY, MUCHÓWKA ŻAŁOBNA, MUCHÓWKA BIAŁOSZYJNA, WRÓBEL, MAZUREK, PLESZKA	33 mm		a - 40-60 mm b - 210 mm c - 240 mm d - 110x110 mm
TYP B	BOGATKA, PLESZKA, KOWALIK, KRĘTOGŁÓW, MAZUREK, WRÓBEL, JERZYK	47 mm		a - 40-60 mm b - 260 mm c - 300 mm d - 140x140 mm
TYP D	SINIAK, KRASKA, KOWALIK, DUDEK, WŁOCHATKA, MANDARYNKA, SZPAK, PLESZKA	85 mm		a - 40-60 mm b - 270 mm c - 310 mm d - 170 mm
TYP E	KRZYŻÓWKA, GĄGOŁ, NUROGĘŚ, KAWKA, SÓJKA	150 mm		a - 40-60 mm b - 500 mm c - 550 mm d - 250x250 mm

2. Przykłady domków - letnich kryjówek dla nietoperzy



3. Przykład domku dla wiewiórek



4. Przykład schronu i miejsca do wygrzewania się gadów



5. kłody martwego drewna dla organizmów saproksylicznych



6. Tablica edukacyjna (50x38 cm) z informacją na temat znaczenia i wartości drzew (przykład).



D Y R E K T O R
Suwalskiego Parku Krajobrazowego
mgr Teresa Świerubska


PLAN NASADZEŃ I INNYCH DZIAŁAŃ W PARKU PODWORSKIM W MIERKINIACH



Kłoda drewna dla organizmów saproksylicznych

Schrony dla gadów

Tablica edukacyjna



Zgodnie z pozwoleniem:
Nr z dnia 07.04.2023 r.
L. dz. S.5143.1.2023, Tk
Suwałki, dnia 07.04.2023 r.

Z up. Podlaskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

Joanna Krugły
p.o. Kierownika Delegatury w Suwałkach

PARK DWORSKI W MIERKINIACH (OSADA STARA HAŃCZA)

– plan nasadzeń drzew i krzewów rodzimych gatunków

Wnioskodawca: Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna 24, 16-404 Jeleniewo

Niniejszą mapę sporządzono na podstawie istniejących materiałów geodezyjnych stanowiących zasób Ośrodka. Wszelkie obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego lub osoby fizyczne posiadające zezwolenie na wykonywanie tego typu prac geodezyjnych. Poza wykazanymi na niniejszej mapie urządzeniami podziemnymi nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych, o których brak było informacji w opracowaniu. Wszelkie dane i nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej. Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

Mapa do celów projektowych		Skala mapy 1:500	
Godło arkusza mapy	8.219.11.12.2; 8.219.11.12.4	Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	nie badano
Jednostka ewid.	201209 2 - Wiżajny	Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków	brak
Obręb ewid.	201209 2.0020	Oznaczenie granicy obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	
Nazwa obrębu	Mierkinie	Stan aktualności mapy na dzień: 14.10.2021 r.	
Numer działki	156/4	Geodeta Uprawniony Świadectwo GUGIK nr 20176 mgr inż. Michał Ugniewski 16-400 Suwałki, ul. Kasztanowa 10A/1 tel. 0 603 833 822	
Układ współrz. płaskich	2000/24	UGNIEWSKI INSURANCE mgr inż. Michał Ugniewski zecz. PUNU nr 276723/01 16-400 Suwałki, ul. Kasztanowa 10A/ tel. (0871) 567 92 72	
Układ wysokości	PL-EVRF2007-NH		
Ident. zgłoszenia pracy geod.	GKN.6642.1831.2021		
Wykonawca	UGNIEWSKI INSURANCE mgr inż. Michał Ugniewski ul. Kasztanowa 10A m. 14 16-400 Suwałki tel. 603 833 822		